

**ПРАЙС-ЛИСТ
на здания системы "СПРИНТ-М" утепленные
(ширина пролета 15 метров)**

По состоянию на 27 июля 2010 года

Основные характеристики зданий:

здания утепленные;
снеговой район III, ветровой район II;

уровень ответственности здания III;
каркас здания: оцинкованные холодногнутые профили ИНСИ;

стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи С-18 толщиной 0,5 мм, утепление 100мм, **внутреннее покрытие - фольгированный утеплитель;**

кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44 толщиной 0,7 мм, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - **фольгированный утеплитель;**

в центре торцевых частей зданий выполнены **проемы под распашные ворота** шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

-окрашенный профлист на стены и кровлю

-проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8 метров и +3,0м выше 4,8метров;

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м				
			3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
Ширина пролета 15 м, шаг колонн 4 м	16	244,8	750 593	772 013	800 453	849 976	880 448
	20	306	888 651	914 427	943 854	1 000 514	1 034 507
	24	367,2	1 029 404	1 054 568	1 089 948	1 151 315	1 186 633
	28	428,4	1 167 464	1 196 980	1 235 877	1 299 205	1 340 691
	32	489,6	1 308 263	1 337 170	1 379 487	1 449 745	1 494 848
	36	550,8	1 446 323	1 479 583	1 525 418	1 600 592	1 649 336
	40	612	1 586 912	1 619 562	1 671 131	1 751 012	1 803 611
	44	673,2	1 724 755	1 761 857	1 814 532	1 899 021	1 955 139
	48	734,4	1 866 828	1 908 283	1 964 140	2 053 454	2 113 213
	52	795,6	2 007 200	2 048 045	2 107 541	2 203 877	2 267 370
	56	856,8	2 145 260	2 190 458	2 253 254	2 351 884	2 421 428
	60	918	2 285 848	2 330 220	2 399 185	2 502 731	2 573 602
	64	979,2	2 423 692	2 472 633	2 542 367	2 653 271	2 727 660
	68	1040,4	2 564 280	2 612 395	2 688 299	2 801 161	2 881 719
	72	1101,6	2 702 502	2 755 187	2 834 390	2 951 962	3 036 376
	76	1162,8	2 843 093	2 894 949	2 977 792	3 102 499	3 190 315
	80	1224	2 981 151	3 037 244	3 123 504	3 253 347	3 342 488
	84	1285,2	3 121 525	3 179 654	3 266 905	3 401 021	3 496 548
88	1346,4	3 259 585	3 319 419	3 412 618	3 551 559	3 650 823	
92	1407,6	3 399 957	3 461 830	3 558 429	3 701 979	3 804 882	
96	1468,8	3 542 030	3 605 607	3 705 627	3 853 884	3 960 307	

Примечания:

1. указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. при поставке комплекта здания выдается паспорт здания с инструкцией по монтажу.
4. возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот.
7. **окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания**